

COMMUNE DE LEVENS  
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

<b>DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 6 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS</b>		<b>BORDEREAU VIERGE</b>			
DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix U HT	TOTAL HT	
<b>ISOLATION</b>					
Sous total:					
Fourniture et pose dans les combles de rouleaux isolants type laine minérale ép 240mm pour y compris toutes sujétions de fourniture, pose et manutention.	m <sup>2</sup>	96			
Fourniture et pose dans les combles de rouleaux isolants type laine minérale ép 240mm pour obtenir un Rmini > 3, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et manutention.	m <sup>2</sup>	27			
Fournitures et pose de flochage avec fixateur de surface, thermique et coupe feu à base d'enduit minéral, y compris préparation des primaires d'accrochage, épaisseur assurant une STABILITE au FEU 1h00 et COUPE FEU 1h00	m <sup>2</sup>	110			
<b>CLOISONS DE DISTRIBUTION, CLOISONNETES &amp; FAUX PLAFONDS</b>					
Sous total:					
Fournitures et pose de cloisons panneaux simple peau type Placostil® 72/48 avec parement BA13 et BA 13 hydrofuge ou équivalent, y compris ossature métallique, laine minérale type PAR, y compris toutes sujétions de fournitures et pose, notamment alignement, rails hauts et bas, montants.	m <sup>2</sup>	230			
Fournitures et pose de cloisons SAD 160 y compris ossature métallique, laine minérale type PAR, y compris toutes sujétions de fournitures et pose, notamment alignement, rails hauts et bas, montants.	m <sup>2</sup>	35			
Pose de cadre de portes et placards techniques toutes largeurs (fournies par le lot 5)	u	20			
Fournitures et pose de faux plafond en plaques de plâtre type Placostil® ou équivalent, fixations sur suspentes articulées et profilés métalliques, y compris toutes sujétions de fournitures et pose.	m <sup>2</sup>	461			
Fournitures et pose de faux plafond rampant en plaques de plâtre type Placostil® ou équivalent, fixations sur suspentes articulées et profilés métalliques, y compris toutes sujétions de fournitures et pose.	m <sup>2</sup>	28			
Fournitures et pose de faux plafond démontables et vérouillable, fixations sur suspentes articulées et profilés métalliques, y compris toutes sujétions de fournitures et pose.	m <sup>2</sup>	35			
<b>DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS</b>					
Sous total:					
Doublage parties privatives	m <sup>2</sup>	398			
Doublages parties communes	m <sup>2</sup>	15			
Doublage en parement plaque de plâtre	m <sup>2</sup>	30			
Fourniture et pose de carreaux de plâtre hydrofuge de 7cm pour placards techniques	m <sup>2</sup>	12			
Fournitures et pose de cloison ou doublage Placoflam® BA 13 (séparation magasin et protection VMC dans les SG)	m <sup>2</sup>	39			
Gaines techniques pour encoffrement Vertical et horizontal	ens	1			
<b>Total Hors Taxes</b>					
			TOTAL HT		
<b>Taxes Valeur Ajoutée 10%</b>					
			TVA 10%		
<b>Total Toutes Taxes Comprises</b>					
			TOTAL TTC		