

COMMUNE DE LEVENS
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 3		BORDEREAU VIERGE			
DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix U HT	TOTAL HT	
PREPARATION & INSTALLATION DE CHANTIER					
Installation de chantier y compris cloture de chantier et bureau	fft	1,00			
Constat d'huissier	fft	1,00			
Consignation des réseaux		SO			
Fourniture et pose de panneaux de Chantier	Unité	1,00			
DEPOSES ET DEMOLITIONS INTERIEURES					
Débarras éléments dans combles, isolation existante et mobiliers existants y compris cuisines et amenée à décharge	m²	96,00			
Dépose de l'escalier accès comble y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	fft	1,00			
Dépose des murs pour création d'ouverture y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	m²	30,00			
Démolition des cloisons et doublages y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	m²	143,00			
Dépose de faux plafond y compris éléments de fixations	m²	149,00			
Démolition des revêtement de sols durs y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	m²	133,00			
Démolition des revêtement de sols souples y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	m²	45,00			
Démolition des faïences en salle de bain et cuisine y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	m²	107,00			
Dépose de toutes les plinthes existantes y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	ml	395,00			
Dépose mobiliers (meuble, armoires, lit, Tables...) et stockage divers	ens	1,00			
Démolition des paillasses, jambages, tablettes en cuisine et autres encoffrements maçonnés pour gaines et placards encastrés	ens	1,00			
Dépose des menuiseries intérieures et portes palières quelles que soient leurs dimensions, y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	u	30,00			
Dépose de faux plafond y compris éléments de fixations	m²	149,00			
Dépose des appareils sanitaires, cumulus, etc. y compris toutes sujétions de dépose et de manutention	u	33,00			
Après vérification de la consignation, et autorisation du titulaire du lot ELECTRICITE, dépose des réseaux électriques CFO et Cfa, y compris curage des gaines, conduits, canalisations, tubes, fourreaux, etc., y compris dépose des appareils et appareillages, y compris toutes sujétions de dépose en cours de démolition, et de manutention	fft	1,00			
Après vérification des consignations, et autorisation du titulaire du lot PLOMBERIE de la consignation gaz, dépose des réseaux d"AEP, EU et GAZ, y compris curage des gaines, conduits, canalisations, tubes, etc., y compris dépose des appareils et appareillages, y compris toutes sujétions de dépose en cours de démolition, et de manutention	fft	1,00			
Amenée à décharge avec fourniture au MOE des bons de livraison à décharge, de tout matériaux, matériels, mobilier y compris sanitaires pour libérer totalement les emprises des parties communes comme des appartements (murs / sols / plafonds) pour les futurs travaux.	fft	1,00			
DEPOSES ET DEMOLITIONS EXTERIEURES					
Dépose des menuiseries exterieures (ensemble dormant, cadre, fenêtre, etc.) quelles que soient leurs dimensions, y compris toutes sujétions de dépose, de calfeutrements (fourniture et pose) provisoires des ouvertures (anti squates et bâches en toiture) et de manutention	u	32,00			
Dépose des baies exterieures de la véranda (ensemble dormant, cadre, baie etc.) quelles que soient leurs dimensions, y compris toutes sujétions de dépose, de calfeutrements (fourniture et pose) provisoires des ouvertures (anti squates et bâches en toiture) et de manutention	u	4,00			
Dépose des seuils de porte et appuis de fenêtre / baies	u	32,00			
Démolition pour reconstitution de terrasse, y compris dépose des jardinières, étanchéité, sol, y compris toutes sujétions	m²	26,00			
Dépose et évacuation de la cuve à fioul	ens	1,00			
Amenée à décharge avec fourniture au MOE des bons de livraison à décharge, de tout matériaux, matériels, mobilier y compris sanitaires pour libérer totalement les emprises des parties communes comme des appartements (murs / sols / plafonds) pour les futurs travaux.	fft	1,00			

COMMUNE DE LEVENS
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 3		BORDEREAU VIERGE			
DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix U HT	TOTAL HT	
GROS ŒUVRE & MACONNERIES INTERIEURES					
Etudes d'exécution	fft	1,00			
Maçonnerie mur en agglo creux de 20 y compris toutes sujétions de fourniture et pose	m ²	45,00			
Reprise de mur en agglo creux y compris toutes sujétions de fourniture et pose pour rebouchage de cloisons	m ²	26,00			
Création / modification de pallier, escalier, y compris toutes sujétions de fournitures et pose	u	1,00			
Ouverture en sous oeuvre pour création d'une ouverture de porte, y compris agrandissement éventuel, y compris linteau, y compris toutes sujétions.	ens	12,00			
Renforcement de plancher par connecteur et dalle de compression	m ²	80,00			
Renforcement du plancher du Balcon	ens	1,00			
Chape allégée pour ratrapage niveau de plancher	m ²	80,00			
Scellement des blocs portes	u	13,00			
Maçonnerie pour remplissage socles placards techniques.	fft	1,00			
Traitement des fissures intérieures en finition simple au plâtre d'enduit des arrêtes et murs suite à démolition	ens	1,00			
Percements, carottage, ouvertures et saignées pour passage des réseaux, y compris rebouchage au degré coupe-feu, y compris toutes sujétions (passage en PH 120 max)	fft	1,00			
Assistance aux corps d'état secondaires	fft	1,00			
MACONNERIES EN FACADE					
Recréation des ébrasements, des ouvertures à la côtes des tableaux et linteaux, des feuillures à maçonner selon les nouvelles dimensions des ouvertures avec adaptation de l'épaisseur du doublage	u	36,00			
Réalisation des appuis de fenêtre et seuils portes avec rejingots en béton armé y compris étanchéité des appuis en Ardoise suivant prescription de l'ABF	u	36,00			
Reconstitution de terrasse niveau 2, reprise de l'acrotère, reprise des jardinières, reprise de l'isolation, de l'étanchéité, des relevés, chape de protection et relevé béton en angle formant potelets.	m ²	27,00			
Réalisation d'une saignée horizontale dans la dalle de la boucherie pour réseau d'évacuation	ml	15,00			
Création de trémie en toiture pour fenêtre de désenfumage et souche VMC comprenant création de chevêtre et raccord toiture chevêtre en toiture	u	2,00			
Fourniture et pose de chassis de désenfumage	ens	1,00			
Fourniture et pose d'une échelle d'accès au comble	ens	1,00			
SERRURERIES & METALLERIE					
Fourniture, encrage et engravure des main courantes ou grille de défense dans les tableaux des fenêtres, y compris toutes sujétion de fournitures et pose,	u	26,00			
Fourniture, encrage et engravure des gardes corps sur acrotère de terrasse, y compris toutes sujétion de fournitures et pose,	ml	12,80			
Grilles à ventelle pour la rotissoire	u	2,00			
CHARPENTE (POUR MÉMOIRE)					
	fft	1,00			
COUVERTURE					
Révision de toiture et reprise de couverture par remplacement de tuiles	m ²	190,00			
Reprise des solins de rives en plomb y compris habergement souches	ml	21,00			
Reprise sur hébergements et gouttières ZINC, y compris cuvette, boîte à eau, et descente d'eau pluviale y compris dauphins fonte et toutes sujétions de fourniture et pose	fft	1,00			
Création d'une trémie d'encastrement en toiture y compris chevêtre et toutes sujétions de fourniture et pose	u	2,00			
Fourniture et pose d'un velux	fft	1,00			
Fourniture et pose d'une ligne de vie et échelle d'accès	fft	1,00			
SOLS & FAIENCES					
Préparation: Réagréage autolissant épais P3 pour pose de carrelage / sol souple	m ²	475,00			
Barre de seuil et profilés	u	21,00			

COMMUNE DE LEVENS
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 3		BORDEREAU VIERGE			
DESIGNATIONS	Unité	Quantité	Prix U HT	TOTAL HT	
Fourniture et pose de sol souple type MODUL'UP de FORBO U2SP3 isolation accoustique 19db, y compris plinthes semi-rigides, y compris nez de marche, y compris profils de liaison et profils d'arrêt, y compris toutes sujétions de fournitures et poses	m ²	475,00			
Réalisation d'une chape armée en forme de pente	m ²	35,00			
Mis en œuvre d'un isolant type stirodur sol épaisseur 8cm, pour sol sur terre plein R=3	m ²	54			
Fourniture et pose de carrelage et plinthes en grès céram, y compris toutes sujétions de fournitures et poses	m ²	115,00			
Fourniture et pose plinthes à gorge en grès céram, y compris toutes sujétions de fournitures et pose	ml	30,00			
Fourniture et pose de faïence 20 x 20 et frise pour cuisine et salle de bain, et système de protection à l'eau sous carrelage au droit des cloisons y compris toutes sujétions	m ²	187,00			
Total Hors Taxes			TOTAL HT		
Taxes Valeur Ajoutée 10%			TVA 10%		
Total Toutes Taxes Comprises			TOTAL TTC		