

COMMUNE DE LEVENS
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

| DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 5 MENUISERIES BOIS | | BORDEREAU VIERGE | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|--|
| DESIGNATIONS | Unité | Quantité | Prix U HT | TOTAL HT | |
| MENUISERIES EXTERIEURES & OCCULTATIONS | | | | | |
| Fourniture et pose de porte d'entrée de l'immeuble H=2,25m L=1,00m. Serrure sur gâche électrique. Voir carnet de détail - Esthétique à faire valider par ABF / Archi | u | 1 | | | |
| Dépose et pose de volets récupérés sur site préalablement restaurés par décapage, ponçage, réparation, nettoyage et application d'un nouveau traitement de protection anti-humidité et antirouille | fft | | | | |
| Façade Sud Niveau 0 | | | | | |
| Local cave restaurant 200x90 Serrure à condamnation extérieur | u | 1 | | | |
| Local Boutique : Serrure à condamnation extérieur | u | 1 | | | |
| Local Boutique chassis | u | 1 | | | |
| Façade Sud Niveau 1 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 2 | | | |
| OF 2 vtx 135x80 | u | 1 | | | |
| OF 2 vtx 150x90 | u | 1 | | | |
| OF 2 vtx 180x90 | u | 1 | | | |
| Façade Sud Niveau 2 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 4 | | | |
| OF 1 vantail 100x70 | u | 1 | | | |
| Porte fenetre 210x80 | u | 1 | | | |
| Façade Sud Niveau 3 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 1 | | | |
| OF 2 vtx 140x110 | u | 1 | | | |
| Façade Ouest Niveau 2 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 2 | | | |
| Façade Ouest Niveau 3 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 3 | | | |
| OF 2 vtx 190x140 local foin | u | 1 | | | |
| Façade EST Niveau 2 | | | | | |
| Porte fenetre 215x120 | u | 2 | | | |
| Fournitures et pose de paire de volets en bois neuf, style correspondant au carnet de détail architectural et validé par l'ABF, à poser sur gonds, y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Pour: | | | | | |
| Façade Ouest Niveau 2 | | | | | |
| OF 2 vtx 150x105 | u | 2 | | | |
| Façade EST Niveau 1 | | | | | |
| OF 2 vtx 105x105 | u | 2 | | | |
| OF 1 vantail 105x60 | u | 2 | | | |
| Fourniture et pose d'un brise vue (H=1,80 x L=2,76) | | | | | |
| MENUISERIES INTERIEURES | | | | | |
| Fourniture des portes palières 204x93 CF 1/2h à âme isolante Ud < 1.7, parement lisse à peindre, y compris chambranle, serrure à peine dormant 3 points et demi tour, garniture de porte, butoir, seuil à la suisse avec joint isophonique coupe-feu, y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose. | u | 6 | | | |
| fourniture des portes de distribution 204x83 à âme alvéolaire, parement lisse à peindre, y compris chambranle, serrure à demi tour, garniture de porte, butoir, y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose | u | 14 | | | |
| Fourniture des portes de distribution 204x73 à âme alvéolaire, parement lisse, y compris chambranle, serrure à bec de cannes à condamnation (WC et SDB), garniture de porte, butoir, y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose | u | 8 | | | |

COMMUNE DE LEVENS
REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

| DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 5 MENUISERIES BOIS | | BORDEREAU VIERGE | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DESIGNATIONS | | Unité | Quantité | Prix U HT | TOTAL HT |
| Fournitures de portes de placards pour locaux technique (cloisons techniques dans LOT3) 200X80 | | u | 4 | | |
| Fournitures et pose de trappes de visite 40X40 | | u | 3 | | |
| Fournitures et pose de trappes de visite 80X80 | | u | 1 | | |
| Plan de travail bois pour création comptoir cuisine profondeur 0,60 m | | ml | 5 | | |
| Fourniture et pose d'un placard coulissant blanc de 150cm de largeur moyenne ht 250cm avec ralentisseurs en butée, parement lisse, y compris aménagements intérieurs comprenant étagères et penderie sur tringle simple compris toutes sujétions de fourniture et pose. | | u | 12 | | |
| Tableau d'affichage 60x100 | | u | 1 | | |
| Tablette stratifiée pour allège interieure des fenêtres | | ml | 28 | | |
| | | | | | |
| MOBILIER | | | | | |
| Fourniture et pose d'un escalier droit en sapin massif pour accès à la mezzanine (l=0,70 x L= 2,88 x h=2,03) avec contremarche, avec rampe et barreaudage suivant rampant, y compris toutes sujétions de fourniture et pose | | u | 1 | | |
| Fourniture et pose d'une mezzanine (L=4,68m x l=3,56m) en sapin massif 2 côtés, y compris poteau poutre solive, avec plancher simple face, y compris toutes sujétions de fourniture et pose | | m ² | 17 | | |
| Fourniture pose et encastrement de Boite aux lettre + numérotation des logements | | u | 8 | | |
| Fourniture pose tableau + plan évacuation | | u | 3 | | |
| Fourniture et pose d'élément de cuisine bas de 1,20m, profondeur 0,60, y compris évier, robinetterie, rangements, pieds, tablette, porte ou tirroir ou rideau, poignée, bouton, serrurerie et mécanisme, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose | | u | 6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Hors Taxes | | | | TOTAL HT | |
| Taxes Valeur Ajoutée 10% | | | | TVA 10% | |
| Total Toutes Taxes Comprises | | | | TOTAL TTC | |